

**Mała Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jutrzenka „ ul Legionów 28/1
w Elblągu**

**PLAC ZABAW DLA DZIECI WRAZ Z URZĄDZENIAMI SIŁOWNI
ZEWNĘTRZNEJ PRZY UL SIENKIEWICZA 1 W ELBLĄGU**

Realizacja zadania obejmuje:

- Opracowanie Planu zagospodarowania terenu dla zamierzonego celu
 - Przygotowanie i złożenie wniosku Inwestora o zgłoszenie robót budowlanych do UM w Elblągu – (wykonano)
 - Wykonanie opisu prac do wykonania wraz z podaniem ilości dla zadania
 - Potwierdzenie ,że przygotowane zadanie do wykonania zostało wykonane przez osobę uprawnioną – Zaświadczenie o przynależności do PIIB
- Nr przynależności to.: WM/BO 0197/ 93 nr upr bud 532/EL/82

OPIS ELEMENTÓW DO WYKONANIA .

Dane wyjściowe do wykonania zadania:

- Kategoria gruntu szacunkowa G-3
- Głębokość przemarzania dla powierzchni terenu oraz placu zabaw to: -1,00 m
- Wymagana grubość mrozoodporności to – 0,50 m
- W trakcie prowadzonych robót ziemnych starannie rozpoznać warunki gruntowe podłoża istniejącego dla potrzeb usytuowania urządzeń na gruncie.

Roboty ziemne:

- prace na gruncie wykonać zgodnie z planem usytuowania gdzie określono kolorem zielonym na Planie zagospodarowania terenu obszar i rozmiar zamierzenia. Przybliżona powierzchnia zabudowy placem zabaw to około 342 m²
- teren przeznaczony pod budowę i montaż urządzeń zabawowych Placu zabaw jest częściowo lokalizowany do istniejącej już piaskownicy o kształcie sześcioboku wraz z dojściem chodnikowym oraz dwoma ławkami ogrodowymi

które poprzez zabudowę znajdą się wewnątrz ogrodzonego terenu zwanego Placem zabaw dla dzieci.

Rzędna dla wykonywanego zadania oraz jego powierzchni przyjęto w nawiązaniu do poziomu małej architektury już istniejącej w nawiązaniu do poziomu istniejącego chodnika przy wejściu na Plac zabaw . Dla uzyskania odprowadzenia wód opadowych z terenu placu zabaw wskazane jest niezbędne uniesienie względem powierzchni istniejącego terenu. Wody spływowe opadowe przenikać będą do gruntu poprzez warstwy przepuszczalne przewidziane odpowiednio dla tego typu budowli oraz do terenu wokół placu zabawowego

Usytuowanie względem istniejących urządzeń i elementów należy do inwencji własnej Wykonawcy wcześniej przedstawionej do akceptacji, uzgodnień z Zamawiającym- tzw.(Inwestorem) .

Wykonawca przystępujący do zamiaru wzięcia udziału w przetargu oraz złożenia oferty dla realizacji zadania Inwestorowi zobowiązany jest do zapoznania się z terenem na którym ma zostać zrealizowane zadanie .

Niezbędne jest odłożenie warstwy humusu do wykorzystania na miejscu ponownego ułożenia w miejscu terenów zielonych po zmieszaniu z torfem jako ziemia urodzajna wg potrzeb natomiast nadmiar jej zostanie odwieziony.

Ogrodzenie i zieleń:

W urządzeniu terenu ograniczonym ogrodzeniem uwzględnia się zieleń niską w postaci trawnika w miejscach rozścielenia warstwy urodzajnej o grubości minimum 5 cm obsianej mieszanką traw niskopiennych, humus pozyskany wraz z torfem stanowił będzie żadaną warstwę utworzoną jako gleby urodzajnej. Płot dla ogrodzenia i zabezpieczenia placu zabaw przed wejściem zwierząt psów i kotów powinien być szczelnym z elementów prefabrykowanych , ocynkowanych dokładnie zabezpieczonych w miejscach przecinania elementów bądź dopasowania ich w jedną całość. Jego wysokość to około 1,80 m . Brama wejściowa na plac zabaw minimum 1,20 m szerokości.

Ustalenia dla wykonywanego zadania:

Po wybudowaniu zamierzonej inwestycji w żaden sposób nie wpłynie ona na działki sąsiednie . Nie zwiększy zanieczyszczenia powietrza , emisji zapachów oraz hałasu a także nie ograniczy dopływu światła dziennego oraz dostępu do innych działek.

Uwagi do robót związanych z budową placu zabaw:

Wszystkie prace związane z realizacją inwestycji należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa , budowlanego, bhp

Materiały użyte do budowy powinny posiadać stosowne atesty być dopuszczone do stosowania ich w miejscu powstającej inwestycji „Placu zabaw” Posiadać odpowiednie aprobaty techniczne materiałów wbudowywanych oraz zdrowotne wydane bądź akceptowane przez PHZ dla zastosowanych materiałów i środków do konserwacji urządzeń zabawowych i gimnastycznych - fitness. Świadectwa zgodności z PN-B dla montowanych urządzeń , przyrządów do ćwiczeń a także aprobaty techniczne należy złożyć podczas końcowego odbioru robót przy jego podpisaniu.

Wszystkie wątpliwości podczas prowadzonych prac budowlanych zauważone usterki i wady montowanych elementów przez Wykonawcę przy realizacji zadania muszą zostać zgłoszone Inwestorowi.

Opracowanie przez dział techniczny MSM Jutrzenka...