

## SZACUNKOWY ZAKRES ROBÓT LEGIONÓW 28

LP	PODSTAWA	OPIS I WYLICZENIA	J.M	POSZCZ.	RAZEM
1.	KNR 4-01 0518-06	Rozbiórka pokrycia papy na dachach betonowych, pierwsza warstwa 712,1	m <sup>2</sup>	612	612
2.	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka papy na dachach betonowych – następna warstwa krotność – 5 712,1	m <sup>2</sup>	612	612
3.	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie gruzu samochodem samozładowczym zużyty 1 KM krotność 9	m <sup>3</sup>	17.5	17.5
4.	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodem gruzu cegłanego 15,8	m <sup>3</sup>	15.5	15.5
5.	KNR-W-4-01 517-01	Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem 712,11	m <sup>2</sup>	612	612
6.	KNR-W-4-01 0519-03	Pokrycie dachu papą termozgrzewalną – dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego pokrycia	m <sup>2</sup>	612	612
7.	KALK.WŁASNA	Przedłużenie wywietrz. Oraz założenie daszków ochronnych	szt.	14	14
8.	KALK.WŁASNA	Wykonanie obróbek blacharskich			
9.	KALK.WŁASNA	Naprawa kominów z ociepleniem			

## SZACUNKOWY ZAKRES ROBÓT LEGIONÓW 28

10.	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej wg obmiaru	szt.	14	14
11.	KALK.WŁASNA	Uszczelnienie obróbek blacharskich uszczelnieniem dekarskim	szt.	14	KALK.WŁ.
12.	KNR 0-22 0529-04	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer.30 cm papy termozgrzewalnej 8,2	mb	8,2	8,2

### ZALECENIA

- podniesienie czapek kominowych na wysokość 40 cm powyżej otworów wentylacyjnych komina

-zastosować styropian 8mm

-na loggiach ostatnich kondygnacji nie wykonywać izolacji -zastosować ABIZOL

-wyjścia kanalizy na dachu zabezpieczyć podwyższeniem z kratką